

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW ZABUDOWY STOISK

Każda firma budująca stoiska powinna być zgłoszona przez Wystawcę w systemie online na formularzu stanowiącym część zgłoszenia uczestnictwa.

PROJEKT STOISKA

Regulaminowy termin przestania projektu stoiska do zaopiniowania - **28.07.2025** na adres:

▪ dariusz.kowalikowski@amberexpo.pl

Projekt powinien zawierać:

1. Rzut poziomy i pionowy z określeniem wymiarów oraz wysokości stoiska - dopuszczalna wysokość zabudowy w halach A,B,C,E,F wynosi 5,5 m. Ściany stoiska graniczące z sąsiadującymi stoiskami – bez względu na ich wysokość (również poniżej 2,5 m), które są widoczne od strony firm sąsiednich powinny być od strony zewnętrznej wykończone na biało bez widocznych elementów konstrukcyjnych, okablowania, grafiki itp.
2. Umieszczenie przyłączy zamówionych mediów.
 - dla stoisk w halach A,B,C przyłącza zlokalizowane będą nad kanałami medialnymi w poszczególnych halach.
 - dla stoisk w halach E,F przyłącza będą prowadzone pod podłogą hal.
3. Wizualizację stoiska.
4. Projekt instalacji elektrycznej (schemat jednokreskowy i pobór mocy, rozmieszczenie urządzeń trójfazowych, usytuowanie linii specjalnych i sprzętu teletechnicznego).
5. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.
6. Projekt konstrukcji podwieszanych uwzględniający następujące informacje: rodzaj podwieszanej konstrukcji, gabaryty i całkowity ciężar konstrukcji, wyznaczone punkty podwieszeniowe na elemencie podwieszanym, ilość potrzebnych linek, usytuowanie elementu w stosunku do stoiska, mierzona od posadzki wysokość, na której zawieszona zostanie konstrukcja – po wcześniejszym uzgodnieniu z managerem technicznym możliwości ich wykonania w danej lokalizacji stoiska (dotyczy hal A,B,C,E,F).

Dopuszczalny udźwign na jedną linkę stalową podwieszenia to 35 kg (35kg/ 1mb).

W przypadku zamówienia usługi zawieszenia i przymocowania do konstrukcji stałej hali wciągarki tańcuchowej **będącej własnością Wystawcy** – bez podwieszenia elementów – sprzęt: tzn. **wciągarki tańcuchowe należy dostarczyć do siedziby MTG do dnia 11.08.2025** wraz z instrukcją, nr stoiska, planem podwieszenia oraz niezbędnymi szczegółami technicznymi; na poniższe dane:

Michał Grunwald / Przemysław Kupis - AmberTeam
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA / AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11 ; 80-560 Gdańsk

7. Obciążenie posadzki – rzut z rozmieszczeniem punktów styku z posadzką hali i ich naciskiem na posadzkę (**dopuszczalny nacisk** na posadzkę dla **hal A-C to 30 kN/m²**, dla **hal E-F to 7 kN/m²**. Dla stoisk piętrowych wymagane jest przestanie dokumentu technicznego tzw. obliczeń statycznych dla konstrukcji stoiska i obciążenia posadzki / rozmieszczenie punktów styku z posadzką hali i określeniem nacisku na m2.

8. Przedłożone do uzgodnienia projekty powinny być czytelne, zgodne z prawem budowlanym oraz innymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także wymogami technicznymi i przepisami ppoż. obowiązującymi na halach i terenie MTG. Elementy stoiska powinny posiadać aktualne atesty lub protokoły zabezpieczenia, stwierdzające stopień trudnopalności zastosowanych materiałów, zgodnie z polskimi normami przeciwpożarowymi. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono Wystawcy i/lub Wykonawcy zabudowy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązanie.
9. Do projektu należy obowiązkowo załączyć oryginał podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy (wzór oświadczenia znajduje się na stronie: www.trakoexpo.com w zakładce WYSTAWCY).
10. UWAGA w przypadku konfiguracji stoisk:
 - a. **stoisko narożne**: otwarte na dwa ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest zabudowa pełna do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę, usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych,
 - b. **stoisko frontowe**: otwarte na trzy ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest zabudowa pełna do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę, usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych,
 - c. **stoisko wypowe**: otwarte na cztery ciągi komunikacyjne, dopuszczalna jest zabudowa pełna do 30% długości każdej otwartej strony. Zabudowa wymaga pisemnej akceptacji MTG. Przesłany projekt powinien zawierać dokładny opis zastosowanej zabudowy - typ ściany, grafikę, usytuowanie względem ciągów komunikacyjnych.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Instalacja elektryczna stoiska musi zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami obowiązującymi w Polsce, a także uwarunkowaniami technicznymi i przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi na halach i terenie MTG. (oświadczenie o odpowiedzialności za wykonanie zabudowy, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz konstrukcji podwieszanej przekazany razem z projektem zabudowy).
2. Przyłączenie do i odcłaczenie od sieci elektrycznej MTG wykonane może zostać wyłącznie przez MTG. Niedozwolone jest samowolne przyłączenie i odcłaczenie się od tej sieci. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek zmian w instalacji MTG.
3. Do zasilania stoisk i ekspozatów na terenie MTG służy sieć elektryczna TN-S 230/400V, 50Hz zakończona na stoisku gniazdem wtykowym, stosownie do zamówionej mocy.
4. Instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczyć wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30mA oraz wyposażyć w wyłącznik główny.

5. W przypadku instalacji sprzętu typu lodówka niezbędne jest zamówienie usługi obwodu całodobowego o wskazanej mocy przyłącza.
6. Wszystkie instalacje i urządzenia muszą posiadać aktualne badania techniczne (atesty, pomiary, itp.), odpowiadać wymogom zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
7. Ze względu na bezpieczeństwo, należy wyłączać zasilanie na stoisku przed jego opuszczeniem.
4. Budowę stoiska należy zakończyć najpóźniej **22.09.2025 do godz. 05.00.**
5. Wyposażenie stoisk należy dostarczyć do dnia **22.09.2025 do godz. 19.00.** Po tym czasie rozładunek eksponatów będzie niemożliwy.
Ewentualna wymiana lub uzupełnienie ekspozycji możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody MTG i powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających.
6. Eksponaty szczególnie ciężkie i wielkogabarytowe Wystawców, które będą wystawiane na powierzchni wystawienniczej w halach A-E należy zgłosić wypełniając druk zgłoszenia eksponatu wielkogabarytowego w systemie on-line w terminie do **14.07.2025.** Po tym terminie MTG zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia. Transport materiałów szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych do hal wystawienniczych wymaga wcześniejszego, w formie pisemnej, zgłoszenia do MTG, nie później niż do **15.08.2025.** Niezgłoszenie do MTG transportu tego rodzaju przedmiotów może wykluczyć możliwość eksponowania ich w trakcie Targów. Dodatkowo przedmioty takie wymagają oryginałów certyfikatów niepalności, a ich lokalizacja w trakcie Targów musi być zatwierdzona przez MTG.
7. Stoisko musi mieć oznaczenie hali i numeru stoiska. Tabliczki z oznaczeniem na każde stoisko będą do odbioru przy ladzie technicznej w hali B – przy bramie towarowej, wydawane Przedstawicielowi Firmy Zabudowującej w czasie przekazywania powierzchni do zabudowy. Tabliczka musi zostać zainstalowana przez Wykonawcę stoiska w świetle wszystkich przylegających ciągów komunikacyjnych na wysokości nie niższej niż 2m i nie wyższej niż 2,5 m, widoczna z każdego ciągu komunikacyjnego, na który jest otwarte stoisko, a fakt zakończenia montażu zgłoszony Kierownikowi Hali. W przypadku stoisk szeregowych przysługuje 1 tabliczka, stoisk narożnych – 2 tabliczki, stoisk frontowych – 3 tabliczki, stoisk wyspowych – 4 tabliczki. Tabliczka będzie wykonana z PCV w kolorze białym z napisem w kolorze czarnym zawierającym oznaczenie hali i numer stoiska o wymiarach: 20 cm dł. x 9 cm wys.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

1. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na stoisku oraz wyposażenie (zlew, terma) leżą po stronie Wykonawcy.
2. Można zamówić usługę podłączenia zlewu do instalacji przez pracownika MTG. Zamówienia należy składać mailowo z powiadomieniem wystawcy wraz z przestaniem projektu do **28.07.2025** na adres dariusz.kowalikowski@mtgsa.com.pl, realizacja zamówień złożonych po terminie podlega osobnej wycenie i będzie realizowana w miarę możliwości. Wykonawca lub zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia miejsca i umożliwienia wykonania instalacji przez wykwalifikowanego pracownika firmy MTG. Koszty doliczone zostaną do faktury wystawcy.
3. Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy targów zobowiązani są do zamykania zaworów wodociągowych każdorazowo przed opuszczeniem stoiska.

MONTAŻ STOISK, DOSTARCZANIE EKSPONATÓW

1. **Warunkiem rozpoczęcia montażu stoisk własnych jest wpłata 100% należności wynikającej z zamówienia do dnia 05.08.2025** oraz wpłata kaucji 500,00 zł i złożenie podpisanego oświadczenia o odpowiedzialności złożonego razem z projektem stoiska.
2. Regulaminowy czas montażu stoisk własnych wystawców **w halach A,B,C,E,F w systemie 24h** (po wcześniejszym zgłoszeniu prac nocnych w godz. 22.00-8.00), objęty opłatą regulaminową [punkt 4.7. lit.d. Regulaminu*]
 - **od 15.09.2025 [poniedziałek] od godz. 08.00**
 - **do 22.09.2025 [poniedziałek] do godz. 05.00**
 - Wykonawca zabudowy ma obowiązek składowania elementów do montażu tylko i wyłącznie w obrębie własnego stoiska oraz do usuwania na bieżąco śmieci i pustych opakowań pozostałych po montażu stoiska i nie zastawiania/blokowania przyległych ciągów komunikacyjnych.
 - Wykonawcy stoisk po zakończeniu rozładunku [max. czas rozładunku za halami targowymi to 1 godz.] mogą korzystać z płatnych parkingów P6,P4,P3, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w parkometrze – parkowanie pojazdów wyłącznie do 3,5t na zasadach ogólnych według stawek operatora parkingu.
3. **Dzień wejścia wystawców:**
22.09.2025 [poniedziałek] w godz. 08.00 - 20.00 przeznaczony na instalację elementów wyposażenia stoisk i jego aranżację. W tym dniu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia prac budowlano-wykończeniowych oraz prac powodujących zapylenie hal. Naruszenie zakazu spowoduje przerwanie prac i nałożenie kary w wysokości 2000 zł.
8. **Usługi spedycyjne, pomoc przy rozładunku (sztaplarki itp.) oferowane są przez:**
 - **PMST TRANSMABLE INTERNATIONAL Sp. z o.o.**
Daniel Pikula - tel. +48 504103563,
daniel@transmeble.com.pl
 - **NETLOG POLSKA Sp. z o.o.**
Rafał Skrobutan, tel. +48 668 890 274
rafal.skrobutan@netlog.org.pl

IDENTYFIKATORY

1. W przypadku montażu stoisk własnych Wystawcy, Wykonawca zabudowy zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do wydrukowania samodzielnie **identyfikatorów INSTALATION SERVICE**, identyfikatory dostępne z konta Wystawcy w systemie Zgłoszeń online. Identyfikatory te upoważniają do wejścia na tereny targowe w terminie montażu i demontażu stoisk.

2. Na czas trwania targów [23-26.09.2025] każdej zgłoszonej firmie zabudowującej przysługują dwa identyfikatory imienne **STAND SERVICE**, identyfikatory dostępne z konta Wystawcy w systemie Zgłoszeń online.

OPLATA PORZĄDKOWA

1. Obowiązkowa opłata porządkowa dla Wystawcy / Wykonawcy Zabudowy z tytułu wywozu i utylizacji odpadów budowlanych oraz śmieci powstałych w związku z montażem i demontażem stoiska własnego Wystawcy. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Kwota opłaty porządkowej zostanie automatycznie doliczona do zamówienia Wystawcy uwzględniając wielkość powierzchni wystawienniczej stoiska. Wpłata opłaty porządkowej powinna być dokonana przed rozpoczęciem prac montażowych.
2. Stawki opłaty porządkowej:
 - powierzchnia stoiska 9-12 m² – 400 zł netto
 - powierzchnia stoiska 13-20 m² – 700 zł netto
 - powierzchnia stoiska 21-40 m² – 1200 zł netto
 - powierzchnia stoiska 41-60 m² – 2000 zł netto
 - powierzchnia stoiska 61-99 m² – 2900 zł netto
 - powierzchnia stoiska od 100 m² – 3900 zł netto
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu prowadzenia prac demontażowych, procedur składowania i wywozu odpadów budowlanych zostanie przekazana w oddzielnej wiadomości.
4. Rekomendacje dot. demontażu stoisk:
 - pozostawić stoisko bądź jego elementy jednorazowego użycia w stanie jak najmniej zdemontowanym,
 - zabrać tylko elementy stoiska wielokrotnego użycia,
 - zostawić powstałe odpady budowlane w obrębie swojego stoiska.

KAUCJA

1. Rozpoczęcie prac montażowych możliwe będzie po udokumentowaniu **wpłaty kaucji w wysokości 500 zł**.
2. Płatność kaucji wyzwalana jest automatycznie w profilu Wystawcy w systemie online Trako 2025.
3. Na adres e-mail osoby kontaktowej Wystawcy/ Wykonawcy zabudowy, zgodny ze zgłoszeniem, wygenerowana zostanie automatyczna wiadomość ze zleceniem płatniczym w Systemie Płatności ON-LINE Autopay.
4. Zwrot kaucji nastąpi automatycznie, na podstawie „Protokołu przekazania/zdania powierzchni wystawienniczej” w formie przelewu przez System Płatności ON-LINE Autopay.

5. W przypadku stwierdzenia szkód po montażu i demontażu stoiska na jego terenie oraz poza stoiskiem [stoiska sąsiadujące, ciągi komunikacyjne], MTG zastrzega sobie prawo potrącenia z kaucji należnych kwot z tytułu poniesionych szkód lub kosztów prac porządkowych.

O ile wartość szkody przekroczy wysokość kaucji MTG obciąży Wystawcę i/lub Wykonawcę zabudowy o wysokości poniesionej szkody.

6. MTG zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

SPRZĄTANIE

1. Firma wykonująca zabudowę ma obowiązek sprzątnąć stoisko i jego otoczenie na bieżąco oraz po zakończeniu montażu na własny koszt.
2. Prace powodujące zapylenie należy prowadzić z zastosowaniem urządzeń odpylających i należy je zakończyć najpóźniej 22.09.2025 do godz. 05.00.
3. W przypadku wykonywania stoisk z elementami z płyt gipsowo-kartonowych, pilśniowych lub wiórowych, prace związane z obróbką tych elementów powinny być wykonywane poza terenem MTG. Na teren hal wystawienniczych i MTG powinny być dostarczone odpowiednio przygotowane prefabrykaty, gotowe do zmontowania.

DEMONTAŻ STOISK

1. Regulaminowy czas demontażu stoisk własnych wystawców objęty opłatą regulaminową w systemie 24h:
 - **od 26.09.20235 [piątek] od godz. 17.00**
 - **do 29.09.2025 [poniedziałek] do godz. 20.00**

*Regulamin dla Uczestników Targów organizowanych przez MTG